2017- Obra concluída: Ribeirão das Neves - Duplicação de trecho da LMG-806

28 de Junho de 2017 , 13:57
Atualizado em 28 de Setembro de 2018 , 14:25

Obra de duplicação de 360 metros de pista da LMG-806, próximo ao KM 5, com 7,5 metros de largura nos dois sentidos; instalação de bueiros metálicos em linha dupla, com 35 metros de comprimento e diâmetro de 2,8 metros, para drenagem de água pluvial. Foram erguidos novos aterros até o nível da rodovia, construídos muros de contenção em estruturas de gabião, além da execução de serviços complementares tais como instalação de proteções laterais, implantação de sinalização horizontal e vertical, entre outros. Com investimento total de R$ 3,26 milhões, a obra teve início em 26 de janeiro de 2017, e foi concluída em 30 de junho de 2017.

Junho/2017 - Foto Mércia Lemos SETOP/MG



Banco de Imagens

Programa relacionado

Não há items para os filtros especificados.
Enviar para impressão