

2018 - Obra concluída: Belo Horizonte (trevo Belvedere) - BR-356

27 de Abril de 2018 , 10:37

Atualizado em 28 de Setembro de 2018 , 9:15

Obra de recuperação e reforço de estrutura de contenção da cortina atirantada na BR-356 no km 2,5 (trevo Belvedere), com dimensões de 160,0m x 11,0m. Foram executados os seguintes serviços: reforço provisório emergencial de um dos painéis da cortina atirantada com implantação de 3 vigas metálicas ancoradas nos painéis vizinhos, instalação de drenos horizontais profundos (DHP), implantação de 308 novos tirantes para reforço definitivo da contenção, reforço de fundação, conformação do passeio, guarda-corpo, sarjeta e pavimento na região deformada da cortina atirantada, novo sistema de captação de água pluvial com utilização de método não destrutivo (túnel bala) na região sob a BR-356 com 143m de extensão, bueiro convencional com extensão 63m, execução de muro de arrimo de flexão para contenção de talude na extremidade da cortina atirantada, preenchimento de sistema de drenagem. Com investimento de R\$ 11,2 milhões, a obra teve início em 09 de abril de 2018 e foi concluída em 05 de setembro de 2018.

Setembro/2018 - Foto Mércia Lemos SETOP/MG



[Banco de imagens](#)

Programa relacionado

Não há itens para os filtros especificados.

[Enviar para impressão](#)